

河环紫建〔2025〕6号

关于河源市松兴新材料有限公司圣诞工艺制品 生产建设项目环境影响报告表的批复

河源市松兴新材料有限公司：

你公司报来委托广东佳润生态环境有限公司编制的《河源市松兴新材料有限公司圣诞工艺制品生产建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等申请材料收悉。经我局审查研究，批复如下：

一、原则同意该项目《报告表》的评价结论。

二、项目位于河源市紫金县蓝塘镇蓝塘产业新城CYXC-2023-SX01号地块，主要从事3664-B水性胶水、3177水性阻燃剂、雪绒粉、雪飘粉、套管、仿真植物的生产加工。项目总占地面积13337.56平方米，总建筑面积27767.34平方米，总投资3500万元，其中环保投资35万元。主要建设内容包括2栋厂

房、办公楼、宿舍楼、值班室等。项目建成后年产 4000 吨 3446-B 水性胶水、300 吨 3177 水性阻燃剂、3000.8 吨雪绒粉、30.8 吨雪飘粉、40.932 吨套管、20000 颗仿真植物。依据项目《报告表》的评价结论、专家函审意见、企业投资项目备案证、土地不动产权证和《县政府工作会议纪要》（紫府会纪〔2023〕20 号）等，项目在符合产业政策规定、落实各项生态环境保护污染防治措施及环境风险防控措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的生态环境保护污染防治措施，从生态环境保护角度分析可行。

三、项目在建设和运营过程中必须按《报告表》要求落实各项污染防治措施，重点做好如下工作：

（一）做好施工期生态环境保护工作。控制施工期噪声、废水、废气、固体废物等因素对周边环境的影响。合理安排施工期，加强管理，做好生态环境保护措施，避免投诉纠纷。

（二）做好水污染防治工作。项目实行雨污分流，雨水排入市政雨水管道；生活污水经三级化粪池处理，执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，通过市政污水收集管网纳入蓝塘镇污水处理厂处理；冷却水循环使用不外排；清洗废水回用于生产，不外排；喷淋废水定期更换后交由有资质公司处置。

（三）做好大气污染防治工作。项目投料、搅拌、拉管、注塑工序产生的废气经收集后由“水喷淋+干式过滤+两级活性炭吸

附”装置进行处理，达标后通过排气筒引至 25 米高空排放。其有机废气 VOCs（以非甲烷总烃表征）及颗粒物排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）表 2 涂料制造、油墨及类似产品制造大气污染物特别排放限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）中表 5 大气污染物特别排放限值及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值较严值，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值；雪绒粉及雪飘粉投料、破碎、搅拌工序产生的颗粒物经收集后通过“脉冲布袋除尘器”进行处理，达标后由排气筒引至 25 米高空排放，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过专用烟道引至 20 米高空排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准要求。

项目投料、搅拌、拉管、注塑、破碎、人工上色、喷雪、组装等工序未被收集的有机废气、颗粒物、臭气浓度等，通过设备加强密闭收集，增强车间通风扩散稀释等措施处理，厂界无组织废气非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值要求，颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物

浓度限值及《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织监控浓度限值两者较严值,臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中新扩改建二级厂界标准限值要求,厂区内有机废气无组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824—2019)附录B厂区内VOCs无组织排放限值及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值两者较严值。

(四)做好噪声污染防治工作。选用精度高、装配质量好、噪声低的设备,对设备基础进行减振等措施;重视总平面布置,合理布局,将高噪声设备布置远离边界,利用建筑物阻隔声波的传播;用隔声法降低噪声,采用适当隔声设备如隔墙、隔声罩、隔声幕和隔声屏障等,对高噪声设备置于专用房用,并采取防震、隔声、消声措施等;加强噪声设备的维护管理,使设备处于良好的运行状态,避免因不正常运行所导致的噪声增大。项目运营期厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

(五)做好固体废物污染防治工作。固体废物按规范要求分类收集处理。项目废布袋、废包装材料经统一收集后交由专业回收公司综合利用,除尘器收集的粉尘经收集后回用,废塑胶边角料及不合格品经收集破碎后回用于生产,执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);危险废物废空压机油、废空压机油桶、废空桶、喷淋沉渣、喷淋废水、废过滤棉、

废活性炭经收集后暂存于危险废物暂存仓，定期交由有资质的单位处理，化学品原料桶经收集后暂存于废物暂存仓，定期交由供应商处理，危险废物在厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定和要求；生活垃圾收集后交环卫部门统一清运处理。

（六）国家和地方颁布有新的污染物排放标准和政策要求的，严格按照新的标准和政策要求执行。

（七）项目应按要求制定突发环境风险事故应急预案，建立健全事故应急体系，落实有效环境保护风险防控和应急措施，落实土壤及地下水污染防治措施，做好厂区分区防渗及截流收集措施，做好污染防治设施的运行管理和维护，确保环境风险安全可控。

（八）项目应严格执行环保“三同时”制度（即项目中防治污染的设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用），环保投资应列入项目投资概算并予以落实；按规定及时落实排污许可制度和开展竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产；建立健全环境保护管理制度，规范设置排污口，按照有关标准、要求落实环境监测措施，做好管理台账。

四、项目应严格实行主要污染物排放总量控制制度。水主要污染物排放总量控制指标核定为：化学需氧量（COD_{Cr}）0.205吨/年、氨氮（NH₃-N）0.019吨/年，纳入蓝塘镇污水处理厂总量指标中调剂解决。大气主要污染物排放总量控制指标核定为：挥

发性有机物（VOCs）0.296 吨/年（其中有组织排放量为 0.037 吨/年，无组织排放量为 0.259 吨/年），根据 VOCs 排放总量 0.300 吨/年及以上需进行总量替代的规定，本项目无需进行总量替代。

五、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。

六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染措施发生重大变化或自本批复下发之日起五年后方开工建设时，应重新报批环境影响评价文件。该项目依法须经批准的事项，必须经有审批权的行政主管部门批准后方可实施。

七、项目应依法接受生态环境部门日常环境监督管理工作，如发生环境污染投诉纠纷，必须依法进行整改或关闭搬迁。

八、生态环境申请过程中的瞒报、假报、虚报是严重违法行为，违法者须承担由此产生的一切后果。本文件须妥善保管，各项内容须如实执行，如有违反，我局将依法追究法律责任。

河源市生态环境局

2025 年 6 月 4 日

抄送：广东佳润生态环境有限公司

河源市生态环境局紫金分局

2025 年 6 月 4 日印发